



תאריך: 30.4.2020
 סימוכין: 190907
 סולר: 050-7814860
effi.oliv@gmail.com

לכבוד:
 משפחת ישראל
 לידי ישראלה

גבעת שמואל

הנדון: תמחור למרתף

פרט	רוחב	7.60 שטח	100
	אורך	13.16	
	גובה	2.80	
עבודות שלד בטון - מרתף			
1 יסודות קלונסאות קוטר 50 עומק 8 מטר (גודל סופי יקבע לאחר דל"ח קרקע)	0	1	0
חפירה ופיטי אדמה למרתף	קומ'1	1	29,103
מרתף			
רצפת מרתף כולל בטון רזה	מ"ר	100	
קירות חיצוניים ופנימיים מרתף עובי 20 ס"מ ללא איטום	מ"ר	125	
קירות פנימיים	מ"ר	47	
חצר אנגלית לכניסה נפרדת רצפה	מ"ר	7	
קירות חצר אנגלית	מ"ר	27	
ממ"ד - מרחב מוגן כולל סט ממ"ד דלת וחלון פלדה וצינורות אורר	קומ'1	1	
שונת	קומ'1	1	
סיכום עבודות שלד בטון			186,389
עבודות איטום מרתף			
איטום רצפת מרתף	מ"ר	107	13,803
איטום קירות מרתף	מ"ר	152	22,732
צינור עצר למרתף ניקוז לבור מי גשמים	מ"א	42	8,303
בור ניקוז מי גשמים וניקוז מרתף	יח'	2	9,200
סיכום עבודות איטום			54,038
עבודות טיח			
קירות חוץ ופנים	טיח פנים - כולל שליטה קירות פי פנים	מ"ר	218
תקרה	טיח פנים כולל שליטה תקרת פנים תקרה	מ"ר	100
טיח חיצוני כולל חיפוי דקרוטיבי	קירות חיצוניי	מ"ר	27
סיכום עבודות איטום			54,162
עבודות ריצוף			
ריצוף כולל מילוי חול וחומר ריצוף	מ"ר	100	25,000
ריצוף כולל מילוי חול וחומר ריצוף	מ"ר	7	251
חיפוי קירות מקלחת	מ"ר	12	3,024
מדרגות פנימיות פלדה	קומ'1	1	32,000
מדרגות שיש חברון 3 ס"מ מלוטש	יח'	18	6,300
סיכום עבודות ריצוף			66,324
דלתות			
דלת ראשית פלדה מבודדת (רב"ב) גון אירון 90/210	קומ'1	1	2,500
דלת פנימית לבן שמנת 90/207	קומ'5	5	8,000
דלת תקנית לממ"ד כולל ידית והרכבה	קומ'1	1	2,050
סיכום דלתות			10,500
עבודות אלומיניום	אומדן	1	20,000
עבודות חשמל	אומדן	1	35,000
עבודות אינסטלציה	אומדן	1	25,000
לא כולל משאבה	מ"ר	0	0
רשת דריכה מעל חצר אנגלית + גדר 1.00 מטר	אומדן	1	25,000
שונת	אומדן	1	25,000
סיכום מרתף כולל גמר			476,413

המחירים אינם כוללים מע"מ
 בסעיפים בהם כתוב כולל, כתב הכמויות של הבית כולל אותם

אנהל פרוייקטים

גיל יפת 052-3487505