



1

תאריך 30.4.2020
 סימוכין 190907
 סולר 050-7814860
effi.oliv@gmail.com

לכבוד
 משפחת ישראל
 לידי ישראלה

גבעת שמואל

הנדון: תמחור למרתף

פרוט	רוחב	7.00 שטח	50	גבעת שמואל
	אורך	7.14		
	גובה	2.80		
עבודות שלד בטון מרתף				
1	יסודות קלונסאות קוטר 50 עומק 8 מטר (גודל סופי יקבע לאחר דו"ח קרקע	0	1	0
	חפירה ופינוי אדמה למרתף	קומ'	1	16,457
	מרתף	קומ'	1	16,457
	רצפת מרתף כולל בטון רזה	מ"ר	50	
	קירות חיצוניים ופנימיים מרתף עובי 20 ס"מ ללא איטום	מ"ר	85	
	קירות פנימיים	מ"ר	23	
	חצר אנגלית לכניסה נפרדת רצפה	מ"ר	7	
	קירות חצר אנגלית	מ"ר	27	
	ממ"ד - מרחב מוגן כולל סט ממ"ד דלת וחלון פלדה וצינורות אורור	קומ'	1	
	שונות	קומ'	1	
	סיכום עבודות שלד בטון			119,133
עבודות איטום מרתף				
	איטום רצפת מרתף	מ"ר	57	7,353
	איטום קירות מרתף	מ"ר	112	16,779
	צינור עצר למרתף ניקוז לבור מי גשמים	מ"א	28	5,657
	בור ניקוז מי גשמים וניקוז מרתף	יח'	2	9,200
	סיכום עבודות איטום			38,989
עבודות טיח				
	קירות חוץ ופנים	טיח פנים - כולל שליכטה קירות פנ	מ"ר	19,729
	תקרה	טיח פנים כולל שליכטה תקרת פנים	מ"ר	7,500
	טיח חיצוני כולל חיפוי דקרוטיבי	קירות חיצוניי	מ"ר	6,480
	סיכום עבודות איטום			33,709
עבודות ריצוף				
	ריצוף כולל מילוי חול וחומר ריצוף	חלל מרתף	מ"ר	12,500
	ריצוף כולל מילוי חול וחומר ריצוף	חצרות אנגליות	מ"ר	251
	חיפוי קירות מקלחת		מ"ר	3,024
	מדרגות פנימיות פלדה		קומ'	32,000
	מדרגות שיש חברון 3 ס"מ מלוטש		יח'	6,300
	סיכום עבודות ריצוף			53,824
דלתות				
	דלת ראשית פלדה מבודדת (רב-ב) גוון אירון 90/210	קומ'	1	2,500
	דלת פנימית לבן שמנת 90/207	קומ'	3	4,000
	דלת תקנית לממ"ד כולל ידית והרכבה	קומ'	1	2,050
	סיכום דלתות			6,500
	עבודות אלומיניום	אומדן	קומ'	10,000
	עבודות חשמל	אומדן	קומ'	17,500
	עבודות אינסטלציה	אומדן	קומ'	12,500
	רשת דריכה מעל חצר אנגלית + גדר 1.00 מטר	מ"ר	0	0
	שונות	אומדן	קומ'	12,500
	סיכום מרתף כולל גמר			304,655

המחירים אינם כוללים מע"מ
 בסעיפים בהם כתוב כלול, כתב הכמויות של הבית כולל אותם

מנהל פרויקטים

גיל יפת 052-3487505