



1

תאריך 30.4.2020
 סימוכין 190907
 סולר 050-7814860
effi.oliv@gmail.com

לכבוד
 משפחת ישראל'
 לידי ישראלה

גבעת שמואל

הנדון : תמחור למרתף

פרוט	רוחב	7.00 שטח	60	גבעת שמואל
	אורך	8.57		
	גובה	2.80		
עבודות שלד בטון מרתף				
1	יסודות קלונסאות קוטר 50 עומק 8 מטר (גודל סופי יקבע לאחר דו"ח קרקע	0	1	0
	חפירה ופינוי אדמה למרתף	קומ'	1	19,029
	מרתף	אומדן		19,029
	רצפת מרתף כולל בטון רזה	מ"ר	60	
	קירות חיצוניים ופנימיים מרתף עובי 20 ס"מ ללא איטום	מ"ר	93	
	קירות פנימיים	מ"ר	28	
	חצר אנגלית לכניסה נפרדת רצפה	מ"ר	7	
	קירות חצר אנגלית	מ"ר	27	
	ממ"ד - מרחב מוגן כולל סט ממ"ד דלת וחלון פלדה וצינורות אורור	קומ'	1	
	שונות	קומ'	1	
	סיכום עבודות שלד בטון			132,880
עבודות איטום מרתף				
	איטום רצפת מרתף	מ"ר	67	8,643
	איטום קירות מרתף	מ"ר	120	18,064
	צינור עצר למרתף ניקוז לבור מי גשמים	מ"א	31	6,229
	בור ניקוז מי גשמים וניקוז מרתף	יח'	2	9,200
	סיכום עבודות איטום			42,136
עבודות טיח				
	קירות חוץ ופנים	טיח פנים - כולל שליכטה קירות פנ	מ"ר	22,414
	תקרה	טיח פנים כולל שליכטה תקרת פנים	מ"ר	9,000
	טיח חיצוני כולל חיפוי דקרוטיבי	קירות חיצוניי	מ"ר	6,480
	סיכום עבודות איטום			37,894
עבודות ריצוף				
	ריצוף כולל מילוי חול וחומר ריצוף	חלל מרתף	מ"ר	15,000
	ריצוף כולל מילוי חול וחומר ריצוף	חצרות אנגליות	מ"ר	251
	חיפוי קירות מקלחת		מ"ר	3,024
	מדרגות פנימיות פלדה		קומ'	32,000
	מדרגות שיש חברון 3 ס"מ מלוטש		יח'	6,300
	סיכום עבודות ריצוף			56,324
דלתות				
	דלת ראשית פלדה מבודדת (רב-ב) גון אירון 90/210	קומ'	1	2,500
	דלת פנימית לבן שמנת 90/207	קומ'	3	4,800
	דלת תקנית לממ"ד כולל ידית והרכבה	קומ'	1	2,050
	סיכום דלתות			7,300
	עבודות אלומיניום	אומדן	קומ'	12,000
	עבודות חשמל	אומדן	קומ'	21,000
	עבודות אינסטלציה	אומדן	קומ'	15,000
	רשת דריכה מעל חצר אנגלית + גדר 1.00 מטר	אומדן	מ"ר	0
	שונות	אומדן	קומ'	15,000
	סיכום מרתף כולל גמר			339,534

המחירים אינם כוללים מע"מ
 בסעיפים בהם כתוב כלול, כתב הכמויות של הבית כולל אותם

גיל יפת 052-3487505