שלב א'
שלב ב'
א
ח
ד
ג
הגבהה בריצוף - ראה פרט ברשימת שיש
טלויזיה תלויה על הקיר
תקרה מונמכת
קיר בלוקים בגובה 1.80+
±0.00
=+8.21
M 4
פרטי מדרגות ומעקות
בגליון פ1
שביל בטון גמר מסורק
מילוי אדמה גננית
עד גובה המדרכות
שרוול צינור 6"
מסלעה בשיפוע 30%
הגבהת מדרכה קיימת
גמר בטון מסורק
4.2%
1.5%
4.9%
P 2
P 3

תכנית מפלס כניסה

הערות:

-תכנית זו יש לקרוא יחד עם תכניות היועצים.
-אין לבצע הריסה ללא אישור קונסטרוקטור.
-קירות חוץ יבוצעו מבלוק איטונג

עץ:

כל העץ החיצוני והקונסטרוקטיבי יובא לבנין כשהוא יבש לאחר אימפרגנציה.
-ציפויי פנים וחוץ ,כולל מדרכי עץ ,יצבעו ב 3 שכבות ורנית בגוון לפי בחירת האדריכל.

פלדה:

-כל חיבורי המסגרות הגלויים יהיו בחיתוך 45 מעלות.
-כל המסגרות תגיע לאתר כשהיא מגולוונת.
-המסגרות הגלויה תטופל כלהלן:
-ניקוי שומנים ושטיפה
-יסוד אפוקסי המרלוק
צבע עליון אוניקריל על בסיס פוליאוריתני בגוון לפי בחירת האדריכל.

מקרא:

☐	**בניה חדשה - בלוק**
■	**קיים**
▨	**בניה קיימת - בטון**
	להריסה
▨	**בניה חדשה - בטון**

	שינויים

	תפוצה

ערבות **אדריכלים ובוני ערים**
יובלים ,ד.נ .משגב , 20142 טלפקס: 04-9991029

פרוייקט
פנימית כריש

תכנית
ריהוט קומת כניסה

מקום	ביה"ס לקציני ים - עכו
גליון מס.	תו
תאריך	2/7/2017
מהדורה	2
בקר	
קנ"מ	1:50

לעיון בלבד
למכרז ✓
לביצוע

התכניות הן רכושו הבלעדי של האדריכל .אין להשתמש ו/או להכניס בהן כל שינוי מבלי לקבל תחילה רשות האדריכל .המבצע אחראי לבדיקת התכניות ולהתאמתן במקום .על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל אי התאמה עליו להודיע מיד לאדריכל .אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט.